



COMUNE DI MERETO DI TOMBA

OPERE:

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE
SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO IL MUNICIPIO DI
MERETO DI TOMBA

COMMITTENTE:

COMUNE DI MERETO DI TOMBA

PROGETTO ESECUTIVO

DOCUMENTO	TITOLO
C	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FIRME

DOTT. ING. MASSIMO CISILINO



0 | 10.08.2020 | PROGETTO ESECUTIVO

File: 24054CME0100

Dott. Ing. MASSIMO CISILINO
Via Torino, 80/2
33037 Pasian di Prato (UD)

Tel. 0432 690469 Fax 0432 645315
P. IVA : 02002330302
E-mail : info@cisilinoingegneria.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine N. 1789
C.F. CSL MSM 69H12 L483P
Sistema gestione qualità certificato
SGS UNI EN ISO 9001 n. IT07/0742

Computo metrico estimativo

cod	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
1	<p>Smontaggio infissi esistenti Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo (legno, ferro, alluminio, PVC) e veneziane e dimensione, compresi ponteggi, coprifili, controcassa, vetri, accatastamento entro l'area di cantiere del materiale riutilizzabile, trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica.</p> <p>n. 7 infissi 2100x1200 mm n. 1 infissi 3000x1200 mm n. 1 infissi 3500x2000 mm</p>	a corpo	1,00	€ 2.680,00	€ 2.680,00
2	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI 2100x1200 mm Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio verniciati a taglio termico profilo Wicona Wicline 65 o equivalente completi di vetrocamera doppio stratificato con vetro basso emissivi 4+4 0,76/16 camera con gas argon e canalina termica/3+3 0,76 con vetro basso emissivi selettivo. Infisso da finestra mm 2100x1200 suddivisi in tre specchiature, le due laterali apribili ad anta ribalta (da circa 600 mm) e la centrale a specchiatura fissa. Compresa assistenza muraria. Uw=1,4 W/m2K lato sud n.5 lato ovest n. 2</p>	cad	7,00	€ 2.280,00	€ 15.960,00
3	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI 3000x1200 mm Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio verniciati a taglio termico profilo Wicona Wicline 65 o equivalente completi di vetrocamera doppio stratificato con vetro basso emissivi 4+4 0,76/16 camera con gas argon e canalina termica/3+3 0,76 con vetro basso emissivi selettivo. Infisso da finestra mm 3000x1200 suddivisi in tre specchiature, le due laterali apribili ad anta ribalta (da circa 600 mm) e la centrale a specchiatura fissa. Compresa assistenza muraria. Uw=1,3 W/m2K</p>				

Computo metrico estimativo

cod	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
4	lato nord n.1 FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI 3500x2000 mm Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio verniciati a taglio termico profilo Wicona Wiclina 65 o equivalente completi di vetrocamera doppio stratificato con vetro basso emissivi 4+4 0,76/16 camera con gas argon e canalina termica/3+3 0,76 con vetro basso emissivi selettivo. Infisso da finestra mm 3500x2000 suddivisi in tre specchiature, le due laterali apribili ad anta ribalta (da circa 800 mm) e la centrale a specchiatura fissa. Fornitura e posa di montanti laterali in acciaio zincato, rivestiti da pressopiegati in alluminio verniciato a raccordo tra uglas esistente e ancoraggio del nuovo infisso. Compresa assistenza muraria. Uw=1,2 W/m2K lato nord n.1	cad	1,00	€ 2.790,00	€ 2.790,00
5	FORNITURA E POSA DI VENEZIANE INTERNE dim. 630x1200 mm Fornitura e posa in opera di veneziane interne fissate sul fermavetro da mm. 25 con movimento verticale. veneziane da mm. 630 x 1200 n 16	cad	1,00	€ 4.380,00	€ 4.380,00
6	FORNITURA E POSA DI VENEZIANE INTERNE dim. 900x1200 mm Fornitura e posa in opera di veneziane interne fissate sul fermavetro da mm. 25 con movimento verticale. veneziane da mm. 900 x 1200 n 7	cad	16,00	€ 130,00	€ 2.080,00
7	FORNITURA E POSA DI VENEZIANE INTERNE dim. 1800x1200 mm Fornitura e posa in opera di veneziane interne fissate sul fermavetro da mm. 25 con movimento verticale. veneziane da mm. 1800 x 1200 n 1	cad	7,00	€ 160,00	€ 1.120,00
		cad	1,00	€ 190,00	€ 190,00

Computo metrico estimativo

cod	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
8	FORNITURA E POSA DI VENEZIANE INTERNE dim. 800x2000 mm Fornitura e posa in opera di veneziane interne fissate sul fermavetro da mm. 25 con movimento verticale. veneziane da mm. 800 x 2000 n 2	cad	2,00	€ 230,00	€ 460,00
9	FORNITURA E POSA DI VENEZIANE INTERNE dim. 1900x2000 mm Fornitura e posa in opera di veneziane interne fissate sul fermavetro da mm. 25 con movimento verticale. veneziane da mm. 1900 x 2000 n 2	cad	1,00	€ 360,00	€ 360,00
10	FORNITURA E POSA PRESSOPIEGATI IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di profili pressopiegati in alluminio verniciati da installare verticalmente sul lato esterno dell'infisso. Su tutte le forometrie: n. 7 infissi 2100x1200 mm, n. 1 infisso 3000x1200 mm, n. 1 infisso 3500x2000mm.	a corpo	1,00	€ 1.370,00	€ 1.370,00
11	MANUTENZIONE VETRATE VETRO UGLAS Manutenzione sulle vetrate posteriori fisse (lato sud) con vetro uglas mediante sigillatura della zona verticale di unione tra i due vetri e zone crepate con sigillante trasparente siliconico a mezzo camion cesta con operatore. parete nord sala consiliare	a corpo	1,00	€ 610,00	€ 610,00
	<u>TOTALE LAVORI A CORPO E A MISURA</u>				€ 32.000,00
13	spese sicurezza Vedi computo metrico estimativo specifico allegato al PSC	a corpo	1,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	TOTALE ALTRE SPESE				€ 1.500,00
	TOTALE LAVORI E SPESE DI SICUREZZA				€ 33.500,00